Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe			
1.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	4		szt
2 Roboty remontowe			
2.1 KNRW 202/1018/4 (1) Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5·m2, kotwy 4 sztuki okien 1,40x1,40m 4*1,40*1,40 = 7,84 7,84	~7,840		m2
2.2 KNRW 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków 2*4,40*3,10+2*7,60*3,10-2,0*1,0-4*1,40*1,40+4,40*7,60 = 98,0 98,0	~98,000		m2
2.3 KNRW 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów 4,40*7,60 = 33,44 33,44	~33,440		m2
2.4 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian 2*4,40*3,10+2*7,60*3,10-2,0*1,0-4*1,40*1,40 = 64,56 64,56	~64,560		m2

Rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego w Ludmierzycach **Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 13651)**
strona nr: 1

Opis

Wymiana 4 sztuk okien w pomieszczeniu szatni na okna PCV biale dwudzielne rozwieralno-uchylne o wymiarach 1,40x1,40 m oraz pomalowanie farbami emulsyjnymi sufitu i ścian.