

WKB 271/1/2/2011

Kietrz, dnia 01.02.2011r.

Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „**Modernizacja drogi ul. Kościuszki w Kietrz**”.

Do zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

1.W poz.1.1.4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych zastosowano dodatek celem zwiększenia grubości. Z opisu wynika, że należy zwiększyć rozebranie o dodatkowe 2 cm, a pozycja jest zwiększona współczynnikiem krotności 5. Jaką przyjąć grubość?

Odp. Zamawiającego:

Powinno być za dodatkowe 5 cm, krotność jest prawidłowa. Grubość całkowita to $3 + 5 = 8$ cm.

2.Proszę o podanie parametrów technicznych dla geowłókniny drenażowej oraz dla geowłókniny wzmocnionej.

Odp. Zamawiającego:

Parametry geowłókniny w załączeniu.

3.Proszę o sprawdzenie poz.1.1.12 czy nie policzono za małej ilości wywozu ziemi na dalsze 9 km. Sumując poz.1.1.8+1.1.9+1.1.10 otrzymamy 1 005 m³, a podano 981,00m³. Jaką przyjąć ilość wywozu?

Odp. Zamawiającego

Należy przyjąć 1005 m³.

4.W pozycji 1.1.13 opłata za utylizację gruzu asfaltowego, betonowego i ziemi wynosi 980m³, a z przedmiaru wynika $981,00m^3 + 9,0m^3 = 990m^3$. Czy nie powinno być 990,00 m³, a po uwzględnieniu korekty powyżej 1014m³. Proszę o przeanalizowanie przedmiaru i ponowne podanie ilości materiałów do utylizacji.

Odp. Zamawiającego:

Należy przyjąć 1014 m³.

5.Co z ziemią z pozycji 1.3.2 ?.

Odp. Zamawiającego:

Do rozplantowania na miejscu.

6.Jaki jest rzeczywisty zakres prac związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej , a w szczególności:

*które z zaznaczonych na planie studni Ø 1000 należy wykonać w całości od podstaw (ST1, ST2, ST3, ST4, ST5, ST6 i ST 7)?

Odp. Zamawiającego:

W całości od postaw należy wykonać studnię ST1 i ST2.

*Co oznacza uwaga w opisie technicznym :”studnie ST2 I ST3 przewidziano jako studnie wpustowe”?

Odp. Zamawiającego:

Studnia wpustowa – studnia rewizyjna pełniąca funkcję wpustu deszczowego (zamiast pokrywy jest wpust ściekowy).

*Jaki zakres opisano w poz.1.2.4 inwestorskiego przedmiaru robot:

„Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi fi 1000, głębokość 3m – WYMIANA PIERŚCIENI I WŁAZÓW”?

Odp. Zamawiającego:

Zakres dotyczy wymiany pierścienia odciążającego, płyty żelbetowej z otworem rewizyjnym oraz wjazdu żeliwnego.

7.Jaki jest rzeczywisty zakres prac związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, a w szczególności:

*Na planie zaznaczono 2 studnie ST8 i ST9, a w przedmiarze robót wycenia się tylko jedną studnię ...?

Odp. Zamawiającego:

Należy przyjąć wykonanie przyłącza z jedną studnią rewizyjną

* W opisie technicznym jest mowa o 43 mb kanalizacji sanitarnej Ø 150, a w przedmiarze jest 6 mb rurociągu ...?

Odp. Zamawiającego:

Winno być 6 m w opisie i w przedmiarze.

(W odpowiedzi na powyższe pytania prosimy się odnieść do zakresu rzeczowego i jego odzwierciedlenia w przedmiarze.)

8.W p.1.1.4 przedmiaru założono krotność 5 dla pogrubienia o 2 cm. Albo należy zmienić krotność, albo opis pozycji.

Odp. Zamawiającego:

Odpowiedź zawarta w pyt 1.

9.Żaden z elementów projektu nie odnosi się do rodzaju (kształt) kostki betonowej.

Określa jedynie grubość i kolor ... ?

Odp. Zamawiającego:

Kostka betonowa , prostokątna, o wym 20x10cm.

10.Specyfikacje techniczne nie określają cech materiału nasadzeniowego- ligustru (wielkość). Z kolei przedmiar nic nie wspomina o zabiegach pielęgnacyjnych w okresie 1 roku po posadzeniu. Prosimy o uzupełnienie specyfikacji i przedmiaru (lub informację, że pielęgnację będzie załatwiał Zamawiający we własnym zakresie).

Odp. Zamawiającego:

Należy przyjąć liguster o wysokości od 0,80 do 1,0 m.

Pielęgnacja odbędzie się w zakresie inwestora.

11.Czy zamawiający może wskazać miejsce składowania urobku z wykopów? Czy w Gminie istnieje zorganizowane wysypisko?.

Odp. Zamawiającego:

W Gminie Kietrz, jest składowisko odpadów w miejscowości Dzierżysław, oddalone od miejsca robot w odległości 3 km.

BURMISTRZ
Matela
mgr inż. Józef Matela