

Dot. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. : „**Termomodernizacja szkół w mieście Kietrz.**”

Do zamawiającego wpłynęły zapytania odnośnie treści siwz, zgodnie z art.38 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 113, poz.759 z późn.zm) zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

„Pytanie dotyczy wymiany stolarki okiennej w Zespole Szkół w Kietrz przy ul. Tadeusza Kościuszki . Przy wymianie okien drewnianych skrzynkowych na okna jednoramowe PCV, ze względu na różnicę w ich szerokości (grubości) konieczna jest wymiana i podmurowanie parapetów wewnętrznych. Brak takich pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o uzupełnienie obmiaru.”

**Odpowiedź zamawiającego:**

Przy wymianie okien drewnianych na okna plastikowe w Zespole Szkół w Kietrz przy ulicy Kościuszki 14 należy uwzględnić wymianę parapetów wewnętrznych na parapety PCV z zaślepkami w kolorze szarego marmurku.

Należy jednocześnie dostosować montaż nowych parapetów do odpowiedniej wysokości po zamontowaniu okna PCV.

W załączeniu przedmiar robót do wykonania.

**Z-ca BURMISTRZA**

*mgr Jacek Karpina*



## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej- uzupełnienie dot.budynku przy ulicy Kocuszki 14			
1.1 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5- analogia osadzenie parapetów plastikowych wewnętrznych z materiałem 10 sztuk parapetów o długości 1,40m, 12 sztuk o długości 1,30m, 6 sztuk o długości 1,50m 10+11+1+6 = 28,0 28,0	~28,000		szt
1.2 KNR 401/321/2 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5- analogia osadzenie parapetów plastikowych wewnętrznych z materiałem 25 sztuk parapetów o długości 2,05m , 33 sztuki o długości 1,70m, 1 sztuka o długości 2,90m, 1 sztuka o długości 2,10m 25+33+2 = 60,0 60,0	~60,000		szt
1.3 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami- analogia uzupełnienie warstwy cementowej pod parapety plastikowe wewnętrzne 150,95*0,2*0,05 = 1,5095 1,5095	~1,510		m3