

Kietrz, dnia 07.04.2011r.

Dot. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. : „**Zmiana sposobu użytkowania posterunku policji na dwa lokale mieszkalne w Kietrz, przy ul. 3 Maja 3**”.

Do zamawiającego wpłynęły zapytania odnośnie treści siwz, zgodnie z art.38 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 113, poz.759 z późn.zm) zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Pytania:

1. Proszę o wskazanie miejsca wywozu i składowania gruzu – przedmiar pozycja 14 i 15 oraz 83 i 84 (do 5 km)- kosztorys zerowy nie uwzględnia opłat za składowanie .Czy należy uwzględnić te opłaty czy Inwestor pokrywa je sam? Proszę również o wskazanie miejsca składowania zdemontowanej papy dachu przybudówki.
2. W pozycji przedmiaru 29 brak ościeżnic drzwiowych oraz ich malowania – czy należy uwzględnić ?
3. w pozycji przedmiaru 33 i 103 oraz PT brak kolorystyki farb do malowania-czy uwzględnić tylko farbę białą ?
4. Pozycja 47 i 119 przedmiaru – uchwyty mocowane w łazience 2 szt.- proszę o precyzyjne określenie uchwytów – jeśli mają to być pochwyty dla niepełnosprawnych to proszę o wskazanie przy jakich urządzeniach będą zabudowane.
5. Poz.60 przedmiaru- czy zawory grzejnikowe termostacyjne mają być wyposażone również w głowice termostacyjne?
6. Poz. 64 i 136 przedmiaru – przebicie przez ścianę – bark zamurowania przebic.
7. W elementach instalacji centralnego ogrzewania brak próby szczelności rurarzy miedzianych .
8. W elementach instalacji gazowej brak wkładu kominowego (koncentrycznego przewodu spalinowo-powietrznego) do kotła 2-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalinową – czy należy uwzględnić dostawę i montaż (jakiej długości i jakich elementów)?
9. W poz. elemencie przedmiaru dotyczącego robót budowlanych mieszkania 3/A/2 brak obrobienia, sitaki Rabbitza, wykonania gniazd dla belek, szpałdowania itd. dla podciągów stalowych czy należy uwzględnić te roboty?
10. Pozycja 99 proszę o wskazanie długości 2 szt. podokienników oraz materiału z którego mają być wykonane.

Odpowiedzi:

- Ad. pkt. 1. Miejsce wywozu gruzu znajduje się na trasie Kietrz – Ściborzyce, 4 km od miejsca budowy. Opłaty za składowanie papy i gruzu uwzględnić w cenie wywozu.
- Ad. pkt. 2 W pozycji kosztorysowej nr 29 przewidziano drzwi kompletnie wykończone z ościeżnicą drewnianą lub drewnopodobną.
- Ad pkt. 3 W pozycjach 33 i 103 malowanie uwzględnić w kolorach pastelowych.
- Ad. pkt. 4 W poz. 47 i 119 przewidzieć uchwyty dla niepełnosprawnej osoby i zabudować je przy muszli ustępowej i wannie.
- Ad. pkt. 5. W poz. 60 przewidziano zawory kompletne z głowicami termostacyjnymi.
- Ad. pkt. 6. W poz. 64 i 136 przewidzieć zamurowanie przebic.
- Ad. pkt. 7. W poz. próba szczelności urządzeń przewidziano próbę szczelności rur miedzianych.

- Ad. pkt. 8. W pozycji montażu pieca dwufunkcyjnego przewidziano montaż przewodu spalinowo powietrznego z dostawą i montażem, długość przewodu ca 9,00.
(Przewód będzie zakończony daszkiem systemowym do pieców dwufunkcyjnych, początek przewodu kolanko z odstojnikiem na skropliny)
- Ad. pkt. 9. Wykonanie gniazd dla belek, obróbenie siatka Rabitza, wykonanie szpałdowania belek, uwzględnić w pozycji przesklepienia otworów poz. 87.
- Ad. pkt. 10. Podokiennik zewnętrzny aluminiowy o dł. 97 cm, podokiennik wewnętrzny PCV o dł. 107 cm. Podokienniki dostosować kolorystycznie do istniejących podokienników i okien

BURMISTRZ
Matela
mgr inż. Józef Matela