

WKB 271.12.3.2011

Kietrz, dnia 16.12.2011

Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Przebudowa (remont) budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w m. Kietrz przy ul. Wojska Polskiego 21.”

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

**Pyt 1.**

„W poz.114 jest 25 szt opraw oświetleniowych, natomiast na rysunku E-1 jest wszystkich opraw 29 – prosimy o podanie właściwej ilości z wyszczególnieniem ilościowym – ile jakiego rodzaju”.

Odp.

Należy zamontować :

12 szt – oprawy świetlówkowe z rastrem	2 x 36 W – IP 20
5 szt – oprawy świetlówkowe z rastrem	2 x 36 W – IP 20 z inwerterem 3 h
2 szt - oprawy świetlówkowe z kloszem	2 x 36 W – IP 20
6 szt – oprawy świetlówkowe typu plafon	2 x 28 W – IP 54
2 szt – oprawy świetlówkowe typu plafon	2 x 28 W – IP 20

Natomiast oprawy oświetleniowe typu plafon naścienny 2 x 28W – IP 54 są zaznaczone na projekcie (rys. E1) jako istniejące nad drzwiami wejściowymi do obiektu, które nie podlegają wymianie.

Zgodnie z powyższym w poz. Nr 114 przedmiaru należy wycenić 27 sztuk opraw oświetleniowych.

**Pyt 2.**

„Instalacja wentylacji rys.8

Kosztorys poz.91 – Montaż wentylatorów dachowych szt 2.

Prosimy o podanie typów i miejsca montażu oraz doprowadzenie instalacji elektrycznej.

Kosztorys poz.93 – montaż wentylatorów łazienkowych Silent szt. 4.

W projekcie są wentylatory Silent 100 – szt 3, Silent 200 – szt 1, Silent 300 – szt. 2

Ile i jakie wentylatory wycenić?”

Odp.

Zamawiający nie będzie realizował poz. 91 przedmiaru robót (montaż wentylatorów dachowych szt 2). Wykonawcy nie wyceniają tej pozycji.

Natomiast w poz. 93 przedmiaru robót wykonawcy winni wycenić 6 szt wentylatorów, zgodnie z poniższym zestawieniem:

-wentylator SILENT 100 sztuk 3

-wentylator SILENT 200 sztuk 1

-wentylator SILENT 300 sztuk 2.

Montaż wentylatorów zgodnie z rysunkiem nr 8.