

Gmina Kietrz
48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1
NIP 7481518629
Regon 531412898
WKB 271.9.2.2012.

Kietrz, dnia 22.10.2012

Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. **Modernizacja Wiejskiego
Domu Kultury w Nasiedlu.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. , Nr 113, poz. 759 z późn.zm) zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zamienia przedmiary robót ogólnobudowlanych uzupełniając je o pozycje KNR (pozycje pozostają bez zmian).

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Matela

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe			
1.1 KNR 401/348/1 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły wyburzenie ścianki w wc męskiej 2,90*2,75 = 7,975	7,975		
	~7,975		m2
1.2 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły-analogia poszerzenie otworu drzwiowego 0,2*2,0 = 0,4	0,4		
	~0,400		m2
1.3 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 4*2,90*2,0+2*1,10*2,0-0,7* 2,0+2*0,9*2,0-0,7*2,0 = 28,4	28,4		
	~28,400		m2
1.4 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1,10*2,90+0,90*2,90 = 5,8	5,8		
	~5,800		m2
1.5 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2-analogia wykucie z muru luksfer 2		2	szt
1.6 KNR 402/224/1 Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej 2		2	szt
1.7 KNR 402/224/3 Wymiana sedesu z tworzywa 2		2	szt
1.8 KNR 402/225/1 (1) Wymiana płuczki ustępowej, z zaworem pływakowym 2		2	kpl
1.9 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, krutek wentylacyjnych, drzwiczek 1		1	szt
1.10 KNR 404/501/1 Rozebranie posadzek z deszczułek, mocowanych na gwoździe, do 61·szt/m2- analogia rozbiórka okładzin z płyt drewnianych demontaż okładzin z płyt drewnianych w korytarzu i dużej sali 1,4*17,0+1,0*7,20+1,35*14,0 = 49,9	49,9		
	~49,900		m2
1.11 KNR 404/405/3 Rozebranie drewnianych podłóg, białych na wpust 8,20*4,20 = 34,44	34,44		
	~34,440		m2
1.12 KNR 404/405/4 Rozebranie legarów 9*4,20 = 37,8	37,8		
	~37,800		m
1.15 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm rozbiórka schodków przed budynkiem 4,2*2,70*0,17+2*(0,37*13,8* 0,17) = 3,66384	3,66384		
	~3,664		m3
1.16 KNR 231/801/5 Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiórka ręczna, grubość podbudowy 4·cm rozbiórka asfaltu przy schodkach zewnętrznych 2,0*4,2 = 8,4	8,4		
	~8,400		m2
2 Roboty remontowe			
2.2 KNR 401/710/1 (1) Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu) otynkowanie zamurowań po luksferach i przymurowaniu drzwi 2*0,8*0,8+2*0,1*2,0 = 1,68	1,68		
	~1,680		m2
2.3 KNR 401/710/2 (1) Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu) otynkowanie zamurowań otworu drzwiowego o pow.0,7*2,0 2*0,7*2,0 = 2,8	2,8		
uzupełnienie tynków w miejscach zerwania okładziny drewnianej 1,40*17,0+1,0*7,20+1,35*14,0 = 49,9	49,9		
	~52,700		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
2.4	KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża ściany wc 2,20*2,0*2-0,9*2,0+2*2,90* 2,0+2*2,30*2,0-0,9*2,0+3,0* 2,0*2-0,8*0,8 = 37,36 ściany w kuchni 2,0*2,5-2,1*2,0-0,8*2,0+2* 5,7*2,0+2*3,6*2,0-2,0*3,1- 2,0*1,4+2*2,5*2,0+2*3,0*2,0- 0,8*2,0 = 47,8 85,16	~85,160		m2
2.5	KNR 12/829/6 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła	37,360		m2
2.6	KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża posadzki płytkowe w wc i korytarzu 2,20*2,90+2,30*3,0+4,60*2,05+ 2,70*7,50 = 42,96 42,96	~42,960		m2
2.7	KNR 12/1118/6 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20·cm, metoda zwykła	42,960		m2
2.8	KNR 12/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, przygotowanie podłoża 2*2,9+2*2,2-0,9+2*2,3-0,9+2* 3,0+2*4,6+2*7,5 = 43,2 43,2	~43,200		m
2.9	KNR 12/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, metoda zwykła	43,200		m
2.10	KNR 202/1215/1 Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, do 0.10·m2	1		szt
2.11	KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 596,774+390,4 = 987,174 987,174	~987,174		m2
2.12	KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne malowanie sufitów w pomieszczeniach 4,6*2,05+2,7*7,5+7,3*5,6+8,2* 4,2+4,6*4,2+2,8*15,5+16,0* 9,0+8,9*4,2 = 349,1 malowanie sufitów w wc 2,20*2,90+2,30*3,0 = 13,28 malowanie sufitów w kuchni 5,7*3,6+3,0*2,5 = 28,02 390,4	~390,400		m2
2.13	KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne malowanie emulsyjne korytarzy, kawiarni, biblioteki (1,60+2*0,14+2*0,25+2,80)*2* 1,6-2*0,8*0,6+7,5*1,4-2*0,9* 0,6-0,7*1,2+2*2,7*1,4-2*0,65* 2,1+(2,95+2,55)*1,4+0,85* 2,05+2*5,65*1,4-2*0,7*1,2- 0,9*0,7+2*(2,02+1,46)+3,0* 26,25-2*2,1*1,2-2,15*2,1-2,1* 1,0+2*(8,2*3,0)+2*(4,2*3,0)- 3*2,1*1,8-2,0*0,9 = 187,2935 malowanie emulsyjne pomieszczenia socjalnego i dużej sali 2*4,2*3,0+2*4,6*3,0+9*1,25* 5,0-0,9*2,0-2*(2,1*1,8)+2* 9,0*3,6+2*16,0*3,6-6*1,4*2,2- 3*0,7*2,1+2*8,9*5,0+2*4,2* 5,0-7,2*3,5 = 362,6 malowanie emulsyjne ścian w wc 2*2,20*0,75+2*2,90*0,75+2* 2,3*0,75+2*3,0*0,75 = 15,6 malowanie ścian kuchni 0,5*2,5+2*5,7*1,1+2*3,6*1,1- 0,5*3,1-0,1*1,4+2*2,5*1,1+2* 3,0*1,1-1,4*0,6 = 31,28 596,7735	~596,774		m2
2.14	KNRW 202/1604/6 Rusztowanie wewnętrzne rurowe, dodatek za pomosty do robót wykonywanych na ścianach, do 5·m rusztowania do malowania ścian na dużej sali 2*9,0*5,0+2*16,0*5,0-6*1,4* 2,2-3*2,10*2,10+2*8,90*5,0+2* 4,20*5,0-7,20*3,50 = 324,09 324,09	~324,090		m2
2.15	KNRW 202/1604/6 Rusztowanie wewnętrzne rurowe, dodatek za pomosty do robót wykonywanych na ścianach, do 5·m rusztowania do malowania sufitu dużej sali 16,0*9,0+8,9*4,2 = 181,38 181,38	~181,380		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2.38 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości	32,200	4,00	m2
2.39 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm	32,200		m2
2.40 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	32,200		m2
2.41 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	32,200		m2
2.42 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm	32,200		m2
2.43 KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	8,4		m2
2.44 KNRW 202/1104/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	8,2*4,2 = 34,44		
	34,44		
2.45 KNRW 202/604/5 (1) Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, papą na lepiku na zimno, 1·warstwa	~34,440		m2
2.46 KNRW 202/608/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa	34,440		m2
2.47 KNR 202/1106/2 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25·mm	34,440		m2
2.48 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm	34,440	4,00	m2
2.49 ORGB 202/1136/1 (1) Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy)	34,440		m2
2.50 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym	1,5		m3