

WKB 271.9.4.2012.

Kietrz, dnia 26.10.2012

Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. **Modernizacja Wiejskiego  
Domu Kultury w Nasiedlu.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. , Nr 113, poz. 759 z późn.zm) zamawiający udziela wyjaśnień do treści siwz.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania, poniżej cytujemy ich treść oraz odpowiedzi:

„Prosimy o udzielenie wyjaśnień w następujących kwestiach:

1. W SST-02 „Montaż okien z tworzyw sztucznych (PCV)” w pkt 2.3.2 jest zapis, że wszystkie okna należy wyposażyć w nawietrzaki higrosterowane po 2 sztuki na każde okno. Czy okna O1 i O2 również?”

Odp. Okna O1 i O2 należy wyposażyć po jednym nawietrzaku.

2. Czy w poz. 2.11 przedmiaru (KNR 4-01 tab. 1204/8) należy wycenić likwidację sfalowań (nierówności ścian) poprzez wykonanie gładzi gipsowej? Czy gładź ująć w kosztorysie ofertowym dodając nową pozycję?

Odp. W pozycji tej należy wycenić także 3 mm gładzi gipsowej.

3. W przedmiarze robót nie ujęto zmycia starej farby z powierzchni tynków. Nie obejmuje tego poz. 2.11 przedmiaru (KNR 4-01 tab. 1204/8). Czynność tą należy wycenić wg KNR 4-01 tab. 1202/8 lub 9. Prosimy to wyjaśnić, czy ująć to dodatkowo do kosztorysu ofertowego.

Odp. Dodatkowo należy wycenić zeskrabanie i zmycie starej farby wg KNR 401/1202/9.

4. Czy posadzki z kamieni sztucznych (poz. przedmiaru 2.7, 2.9 i 2.36) mają być z Gresu?

Odp. W pozycjach Nr 2.7. i 2.9 należy wycenić płytki ceramiczne, natomiast w pozycji 2.36 należy wycenić płytki gresowe mrozoodporne, antypoślizgowe.

5. W poz. 2.21 przedmiaru ujęto 2 kpl. ustępów typu „kompakt”, a tymczasem na szkicu budowlanym są widoczne 4 kpl. Ile zatem kpl. wycenić?

Odp. Poz. 1.6, 1.7 i 1.8 dotyczą wymiany dwóch kompletów ustępów (łącznie z materiałem) a w poz. 2.21 jest montaż dwóch kompletów. Łącznie do wymiany są 4 komplety.

6. Jakiej grubości styropian wycenić dla poz. 2.4.6 przedmiaru a jaki dla poz. 2.14 t.j. ocieplenie budynku?

Odp. W przedmiarze nie ma pozycji Nr 2.4.6. W pozycji 2.14 należy przyjąć grubość styropianu 10 cm, a w poz. 2.15 należy przyjąć grubość styropianu 5 cm.

7. Czy w poz. przedmiaru 1.6, 1.7, 1.8 dla robót rozbiórkowych wycenić miski ustępowe, sedesy, płuczki z pływakami, gdyż opis tych pozycji mówi o ich wymianie?

Odp. Tak, należy wycenić pozycje łącznie z materiałem, (patrz odpowiedź do pkt 5).

8. Czy rurociągi miedziane dla instalacji c.o. i rury PP dla instalacji wody prowadzić w bruzdach? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiarów o kucie bruzd i ich tynkowanie.

Odp. W przedmiarze robót instalacje sanitarne w dziale 3 Roboty towarzyszące w poz. 48 należy przyjąć do wyceny 55 m wykucia bruzd. Poz. KNR 7-28 0209 – 10- obejmuje również zatynkowanie bruzd.

9. W opisie technicznym instalacji c.o. pkt 4.1 zapisano że instalacja ta ma być z rur miedzianych śr. 15-28 mm i rur stalowych 32-40 mm. Rur stalowych brak w przedmiarze robót, prosimy to wyjaśnić.

Odp. Instalację należy wykonać z rur miedzianych.

10. Jaką pompę cyrkulacyjną wycenić w poz. 43 d.2 przedmiaru części sanitarnej?

Odp. Należy przyjąć pompę cyrkulacyjną w poz. 43 d.2 typ UP 15-14B.

11. Są nieścisłości pomiędzy rys. nr. 4 instalacja wody i rysunkiem budowlanym. Na rysunku instalacji wody pokazano magazyn, a na rysunku budowlanym WC damski. Czy te zmiany są odzwierciedlone w przedmiarze robót? Który rysunek w tym zakresie pokazuje zakres objęty przetargiem?

Odp. WC damskie powstanie w miejscu obecnego magazynu. Zmiany są odzwierciedlone w przedmiarach. Jeden rysunek uwzględnia stan obecny a drugi stan projektowany.

12. Pozycja 2.16 przedmiaru obejmuje wykonanie wyprawy tynkarskiej Malix Z (tynk żywiczny), ale opis dalej mówi o malowaniu lamperii. Co wycenić zatem w kosztorysie ofertowym?

Odp. Lamperia ma być wykonana z wyprawy tynkarskiej Malix Z (tynk żywiczny).

**BURMISTRZ**  
*Matela*  
mgr inż. Józef Matela