

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. ROBOTY DEKARSKO - BLACHARSKIE

- wymiana rynien i rur spustowych – 87, 100 m,
- wykonanie obróbek blacharskich - 22,991 m² ,
- docieplenie dachu - 377,210 m² ,
- wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną dwukrotnie – 377,210 m²

2. DOCIEPLENIE BUDYNKU

- przygotowanie podłoża pod docieplenie - 540,265 m²,
- docieplenie ścian budynku styropianem gr. 7 cm – 38,44 m²,
- docieplenie ścian budynku styropianem gr. 12 cm – 478.045 m²,
- docieplenie ościeży – 23.78 m²,
- malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową - 540,265 m²,

3. PODŁOGI I POSADZKI – BIBLIOTEKA

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - 18,30 m² ,
- wzmocnienie powierzchni betonowych - 18,30 m² ,
- warstwy wyrównawcze - 18,30 m²,
- posadzki z paneli podłogowych – 18,30 m²,

4. ROBOTY MALARSKIE

- gruntowanie i przygotowanie powierzchni – 1141,413 m²,
- malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi – 1248,368 m²,
- wykonanie tynku żywicznego, tynk mozaikowy – 130,848 m²,

5. ROBOTY BUDOWLANE

- roboty rozbiórkowe - 4,557 m² ,
- ściany z bloczków betonowych – 4,557 m² ,
- wykonanie opaski betonowej wokół wejścia do kotłowni – 2,400 m³,
- wykonanie tynków – 19,239 m²,
- montaż balustrady przy wejściu do kotłowni – 11,900 m²,

6. ROBOTY BRUKARSKIE

- roboty rozbiórkowe - 3,756 m²,
- ręczne korytowanie – 25,043 m² ,
- zagęszczanie – 25,043 m²,

- ułożenie obrzeży betonowych – 13,20 m,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm – 27,184 m²,

7. RUSZTOWANIA

- ustawienie rusztowań ramowych przyściennych – 77.50 m²,

8. PRACE PORZĄDKOWE

- wywóz gruzu 7.949 m³

9. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- demontaż grzejników – 25 szt. ,
- demontaż zaworów grzejnikowych 27 szt. ,
- wymiana naczynia wzbiorczego systemu otwartego – 1 szt. ,
- demontaż rurociągów stalowych – 204,5 m ,
- dostawa i montaż kotła stalowego (piec grzewczy) z kompletnym wyposażeniem (piec grzewczy z podajnikiem, zaworem trójdrożnym, pompa c.o. cyrkulacyjną) – 1 szt. ,
- montaż nowych grzejników stalowych – 27 szt.,
- wykonanie rurociągów c.o. miedzianych - 186,90 m ,
- montaż zaworów grzejnikowych – 27 szt.

10. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- demontaż istniejących przewodów – 110 m.,
- demontaż urządzeń, opraw, gniazd – 93 szt.,
- układanie nowych przewodów elektrycznych – 138m.,
- instalowanie szafek bezpiecznikowych, wyłączników, bezpieczników – 74 szt.,
- montaż osprzętu ,opraw, uchwyty – 93 szt.
- sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznej – 42 pomiary.

11. INSTALACJE ODGROMOWE

- montaż przewodów poziomych instalacji odgromowych – 190 m.,
- montaż przewodów pionowych instalacji odgromowej - 32 m .,
- montaż przewodów uziemiających – 48 m,
- złącza rynnowe , złącza kontrolne – 16 szt.,