

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
Remont Wiejskiego Domu Kultury w Pilszczu - przedmiary dodatkowe			
130. KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie 478,045+38,440+23,780 = $\frac{540,265}{540,265}$	~540,265		m2
131. KNR 35/201/9 Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, połączenie elementów kapilarne, lutem twardym, rurociąg Fi·54x2,0·mm- analogia rura bezpieczeństwa fi 50	11,0		m
132. KNR 35/201/6 Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, połączenie elementów kapilarne, lutem miękkim, rurociąg Fi·28x1,5·mm -analogia rura wzbiorcza fi 25	2,5		m
133. KNR 35/201/8 Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, połączenie elementów kapilarne, lutem twardym, rurociąg Fi·42x1,5·mm- analogia rura przelewowa fi 40	15,0		m
134. KNR 35/201/6 Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, połączenie elementów kapilarne, lutem miękkim, rurociąg Fi·28x1,5·mm- analogia rura odpowietrzająca fi 25	1,5		m
135. KNR 35/201/4 Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, połączenie elementów kapilarne, lutem miękkim, rurociąg Fi·18x1,0·mm -analogia rura sygnalizacyjna fi 15	15,0		m
136. KNR 35/217/7 (1) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·50·mm, zawór kulowy	7		szt
137. KNR 35/217/7 (2) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·50·mm, zawór zwrotny	1		szt
138. KNR 35/216/3 Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, różnicowy regulator ciśnienia, armatura Dn·32·mm -analogia fi 50	1		szt
139. KNR 35/216/7 Manometr techniczny, armatura Dn·15·mm -analogia fi 50	1		szt
140. KNR 35/216/6 Termometr techniczny, armatura Dn·15·mm-analogia fi 50	1		szt
141. KNR 401/323/4 (1) Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły	28		szt
142. KNR 401/711/3 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)	100,0		m2
143. KNR 401/325/4 (1) Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1/2 cegły	912,0		m
144. KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	508,12		m2
145. KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią -analogia zabezpieczenie okien i drzwi	231,84		m2
146. KNR 35/129/4 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folią, grubości 4 mm, rurociąg Fi·28·mm	136,90		m
147. Korytka z tworzywa sztucznego do rur c.o - kalkulacja własna	50,0		m
148. KNR 215/220/4 (2) Zlewozmywak na ścianie, stalowy	1		szt
149. Demontaż istniejącej tablicy - kalkulacja własna	1		szt