

## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
Remont Wiejskiego Domu Kultury w Pilszczu - przedmiary dodatkowe			
130. KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie  478,045+38,440+23,780 = 540,265	540,265		
	~540,265		m2
131. KNR 35/201/9 Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, połączenie elementów kapilarne, lutem twardym, rurociąg Fi·54x2,0·mm- analogia rura bezpieczeństwa fi 50		11,0	m
132. KNR 35/201/6 Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, połączenie elementów kapilarne, lutem miękkim, rurociąg Fi·28x1,5·mm -analogia rura wzbiorcza fi 25		2,5	m
133. KNR 35/201/8 Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, połączenie elementów kapilarne, lutem twardym, rurociąg Fi·42x1,5·mm- analogia rura przelewowa fi 40		15,0	m
134. KNR 35/201/6 Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, połączenie elementów kapilarne, lutem miękkim, rurociąg Fi·28x1,5·mm- analogia rura odpowietrzająca fi 25		1,5	m
135. KNR 35/201/4 Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, połączenie elementów kapilarne, lutem miękkim, rurociąg Fi·18x1,0·mm -analogia rura sygnalizacyjna fi 15		15,0	m
136. KNR 35/217/7 (1) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·50·mm, zawór kulowy		7	szt
137. KNR 35/217/7 (2) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·50·mm, zawór zwrotny		1	szt
138. KNR 35/216/3 Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, różnicowy regulator ciśnienia, armatura Dn·32·mm -analogia fi 50		1	szt
139. KNR 35/216/7 Manometr techniczny, armatura Dn·15·mm -analogia fi 50		1	szt
140. KNR 35/216/6 Termometr techniczny, armatura Dn·15·mm-analogia fi 50		1	szt
141. KNR 401/323/4 (1) Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły		28	szt
142. KNR 401/711/3 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)		100,0	m2
143. KNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm		912,0	m
144. KNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej 912*0,06*0,05 = 2,736	2,736		
	~2,736		m3
145. KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią		508,12	m2
146. KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią -analogia zabezpieczenie okien i drzwi		231,84	m2
147. KNR 35/129/4 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folią, grubości 4 mm, rurociąg Fi·28·mm		136,90	m
148. Korytka z tworzywa sztucznego do rur c.o - kalkulacja własna		50,0	m
149. KNR 215/220/4 (2) Zlewozmywak na ścianie, stalowy		1	szt
150. Demontaż istniejącej tablicy - kalkulacja własna		1	szt