

Kietrz, dnia 09.05.2014r.

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „**Remont świetlicy wiejskiej w Ściborzycach Wlk.**”

Do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

**Pyt. Nr 1.**

W celu wyceny na podstawie analizy indywidualnej oczyszczalni biologicznej z kompletnym drenażem rozłączającym i przyłącza do budynku (poz. 223.dz.9 przedmiaru) prosimy o udostępnienie następujących danych:

-lokalizacji na planie oczyszczalni i drenażu oraz przyłącza kanalizacji do oczyszczalni jak i instalacji elektrycznych z tym związanych

-profilu pionowego usytuowania w gruncie oczyszczalni z przyłączem oraz szczegółu wykonania drenażu

-danych na temat warunków gruntowo-wodnych i akceptację ich do tego typu oczyszczalni.

Czy wykonano zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego i czy jest ono uprawomocnione (30 dni) lub czy jest pozwolenie budowlane?

**Odp. Zamawiającego.**

Oczyszczalni biologiczna posiada drenaż rozsączający 9 nitek o długości 18,0m - 20,0m.

Spadek drenażu rozsączającego wynosi 1%.

Odległość między rurami drenażowymi 1,5m.

Położenie drenażu w gruncie - miąższość podsypki żwirowej od 0,3-0,6m.

Dostarczany z oczyszczalnią przewód elektryczny powinien być umieszczony w wężu wodnym o przekroju 25mm, a następnie wprowadzony do budynku.

Instalacja elektryczna powinna być wyprowadzona na oddzielnej linii odpowiednio zabezpieczonej przed możliwością wystąpienia przepięć oraz zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego o

prądzie różnicowym 30mA oraz bezpiecznika nadmiarowo-prądowego C6A.

Sterownik musi być zabezpieczony przed możliwością zalania.

Zamawiający nie posiada dokumentacji dot. warunków gruntowo-wodnych.

Gmina Kietrz, zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych do Starosty Głubczyckiego 31.01.2013 roku.

**Pyt. Nr 2.**

Prosimy o udostępnienie Rys. 6A, o którym mowa w wyjaśnieniach nieścisłości do dokumentacji podpis Pana inż. Tomasza Watrasa (pkt.4 i 5 oraz Rys.1 dokumentacji projektowej na którym jest oczyszczalnia biologiczna 6 000 l, winna być 8 000 l)

**Odp. Zamawiającego.**

W załączeniu rysunki : Rys 6A i Rys 1.

**Pyt.3**

Zgodnie z projektem technicznym w kotłowni wentylacji nawiewna i wywiewna realizowane są kanałami odpowiednio typu „Z” nawiew i przewodem wentylacyjnym obok komina spalinowego wywiew. Czego dotyczy pozycja 185 przedmiaru – Urządzenie nawiewno-wywiewne w kotłowni?

**Odp. Zamawiającego.**

Pozycja 185 przedmiaru dotyczy wentylacji nawiewnej i wywiewnej kanałami odpowiednio typu „Z” nawiew i przewodem wentylacyjnym obok komina wywiew (jak w dokumentacji projektowej).

**Z-ca BURMISTRZA**

*mgr Jacek Karpina*